

ALBSTADT

DRUCKSACHE

Nr. 046/2021

Amt für Bauen und Service

Losleben, Sascha

23.03.2021

Betrifft: Renaturierung der Schmiecha im Bereich Schwabstraße Ankerstraße Onstmettingen

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Ö/NÖ	Zuständigkeit	Ergebnis
Technischer- und Umweltausschuss	04.05.2021	Ö	Entscheidung	

Beschlussvorschlag

Die Arbeiten werden an die Fa. Schneider Bauunternehmungen, Haigerloch zum Angebotspreis von 223.345,78 Euro brutto inkl. der aktuell gültigen MwSt. von 19 % vergeben.

Finanzielle Auswirkungen

Produktgruppe/Produkt/Projekt:

7.552006

Bezeichnung:

Renaturierung Schmiecha
Schwabstraße Ankerstraße
Onstmettingen

Aufwendung/Auszahlungen:

406.000,00 Euro

Finanzierung:

Planansatz Haushaltsjahr: 2021

100.000,00 Euro

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr: 2022

100.000,00 Euro

über- /außerplanmäßige

Aufwendungen/Auszahlungen:

Euro

Haushaltmittel gesamt:

100.000,00 Euro

davon lt. Haushaltsplan für diese

Maßnahme vorgesehen:

100.000,00 Euro

Haushaltsmittel:

stehen zur Verfügung stehen nicht zur Verfügung stehen nur in Höhe von 100.000,00 Euro zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Budget Amt 66 Tiefbau

Sachverhalt

1. Renaturierung der Schmiecha im Bereich Schwabstraße, Ankerstraße in Onsmettingen

Im Bereich der Schwabstraße 3 bis 9 in Albstadt Onsmettingen soll die Schmiecha im Bereich des rechten Ufers aufgewertet werden. Dazu hat die Stadt Albstadt die alte Gebäudesubstanz erworben. Diese wurde bereits abgerissen.

Durch das Büro Winkler und Partner aus Stuttgart wurde auf Grundlage der nun zur Realisierung ausgeschriebenen Planung die notwendige hydraulische Berechnung durchgeführt. In dieser wird die künftige Durchfluss-Situation unter Berücksichtigung des entstehenden renaturierten Retentionsraums betrachtet. Auf Grund dieser Berechnung wurde von der unteren Wasserbehörde die wasserrechtliche Plangenehmigung für die Maßnahme mit Datum vom 21.10.2019 erteilt.

Die Entfernung der Häuserzeile ermöglicht nun die eigentliche Renaturierung.

Die ökologische Situation sowie die Hochwassersituation werden hierbei verbessert.

Auf ca. 50 lfm erfolgt eine Profilaufweitung des westlichen Uferbereichs.

Dazu wird die derzeit bestehende Überdeckung im nördlichen Bereich in Teilen entfernt.

Im Zuge der Renaturierungsmaßnahme wird der harte Verbau der Sohle und der Vorländer auf der westlichen Seite beseitigt. Die Böschungen der westlichen Seite werden abgeflacht und als naturnahe Wiesenböschungen mit punktuellen, standortgemäßen Gehölzen und Stauden ausgestaltet.

Eine abgestufte Natursteinmauer aus Flussbausteinen überwindet den Höhenunterschied zur Schwabstraße.

Entlang der östlichen Bachseite bleibt die Häuserzeile der Ankerstraße erhalten.

Der Bestand wird durch eine Kolkenschutzmauer unterhalb der neu entstehenden Bachsohle bzw. dem neu entstehenden Vorlandbereich gesichert, um die Statik der Bestandsmauer Ost sicherzustellen und eine Unterspülung des Bauwerks zu verhindern.

Für die Arbeiten zur Renaturierung der Schmiecha wurde durch das Büro Atelier C, Albstadt, das Leistungsverzeichnis erstellt. Die Submission findet am 15.04.2021 statt.

Die Kostenschätzung anhand des bepreisten Leistungsverzeichnisses lag bei 226.881,00 € netto

Die Maßnahme wurde auf Grundlage der VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Für die Maßnahme liegt ein Bewilligungsbescheid des RP Tübingen mit Datum vom 25.10.2020 vor.

Der Fördersatz innerhalb des Bewilligungsrahmens beträgt 85,00 Prozent.

Im Haushalt 2021 sind 100.000,00 € und im Haushalt 2022 sind 250.000,00 € eingeplant.

Anlage: Preisspiegel und Vergabevorschlag
 Pläne Atelier C